SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest naprawa i uruchomienie systemów sygnalizacji alarmu pożaru (SSP), systemu sygnalizacji alarmu włamania i napadu (SSWiN), systemu kontroli dostępu (SKD), systemu telewizji przemysłowej (CCTV) po zalaniu przez powódź w piwnicach w budynku Sądu Rejonowego w Piasecznie przy ul. Kościuszki 14.

1. Szczegółowy opis techniczny w/w systemów określony jest w dokumentacji powykonawczej.
2. Do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia dołącza się planowany zakres robót:
   1) Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu SSP

Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu SSP				
Lp.	**Nr kat.**	**Opis**	**Jm**	**Nakłady**
		Materiały		
1.	FD0221	Czujka dymu o szerokim widmie Sinteso	szt	96
2.	FDB221	Gniazdo czujki adresowalne	szt	96
3.	FDME223	Ręczny przycisk alarmowy Sinteso IP 54	szt	4
4.	DMA1192-AA	Obudowa do IP54 - czerwona	szt	4
5.	Z1I 050	Moduł z kablem "19" dla H67	szt	2
6.	FDCIO 222	Moduł klapy ppoż	szt	2
8.		Materiały pomocnicze	kpl	1
		Robocizna		
1		Sprawdzenie i naprawa instalacji (pętla w piwnicy)	kpl	1
2		Uruchomienie systemu	kpl	1

   2) Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu SSWiN

Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu SSWIN				
Lp.	**Nr kat.**	**Opis**	**Jm**	**Nakłady**
		Materiały		
1.	SAK51	klawiatura LCD	szt	10
2.	SAT12	podcentr. (4WE/2WY), obudowa z ABS (SAH-14)	szt	2
3.	SAP25	zasilacz 12V/2,5A w stalowej obudowie SAH-17, trafo: SMU-31, tamper SMZ-91, 8 linii dozór., nadzorowane wyjście sygnalizatora (do SI-410)	szt	1
4.		Materiały pomocnicze	kpl	1
		Robocizna		
1		Sprawdzenie i naprawa instalacji	kpl	1
2		Uruchomienie systemu	kpl	1

3) Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu SKD

Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu SKD				
Lp.	**Nr kat.**	**Opis**	**Jm**	**Nakłady**
Materiały				
1.	NPL 24-12	Akumulator 12V/24Ah do AC5160 lub ADX5160	szt	4
2.	D108	Przycisk ewakuacyjny (zielony)	szt	11
3.	TKN 01	Przycisk zwalniający (natynkowy)	szt	11
4.		Materiały pomocnicze	kpl	1
Robocizna				
1		Sprawdzenie i naprawa instalacji	kpl	1
2		Uruchomienie systemu	kpl	1

4) Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu CCTV

Uruchomienie i konfiguracja elementów systemu CCTV				
Lp.	**Nr kat.**	**Opis**	**Jm**	**Nakłady**
Materiały				
1.	CKA 4820	Pulpit Siemens	szt.	1
2.		Monitor 17"	szt.	1
3.	2GF1184-8AA	CFFC1315-LP - Kolorowa kam. kop. 1/3" CCD 3,7 mm, 480 linii, PAL, 0,56 Lux, 1 2VDC/24VAC, 3,5W		12
4.		Materiały pomocnicze	kpl	1
Robocizna				
1		Sprawdzenie i naprawa instalacji	kpl	1
2		Uruchomienie systemu	kpl	1

3. Wykonawca do oferty załączy kosztorysy ofertowe. Wykonawca ma wkalkulować w cenę oferty ryzyko robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien zaoferować cenę kompletną i jednoznaczną. Kalkulacja ceny powinna uwzględniać wymagania określające standard, jakość i sposób wykonania robót. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia wynikające wprost z załączonego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można użytkować przedmiotu zamówienia zgodnie z przeznaczeniem.

4. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi kosztorysem powykonawczym według faktycznie wykonanych robót, których wartość nie powinna przekroczyć kwoty wynikającej z kosztorysu ofertowego.