INSTALATOR	mgr inż. Radosław Kozłowski	tel. / fax	PODPIS
		NAZWISKO	IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT PROJEKTU	DYSPOZYCJA PROJEKTU
OŚWIETLENIE SYSTEM OSTRZEGAWCZY - RZUT - RZUT 2 PIĘTRA	BR
SKALA	1:100
DATA	lut 2016
NUMER PROJEKTU	050-03

INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE AL. SOLIDARNOŚCI 127 00-898 WARSZAWA
INWESTYCJA	Wyposażenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącego systemu ostrzegania DSO w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie i Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie przy ul. Kocjana 3 w Warszawie
WYKONAŁ	MR System Marek Łopuski ul. Ułańska Rembertów 10 T. +48 22 672 01 01 F. +48 22 812 43 46 biuro@mrsystem.com.pl www.mrsystem.com.pl

UWAGA:
1. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zasilania i sterowania urządzeniami służącymi w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi do ucieczki, zapewniające ciągłość działania przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Zasilanie odbiorników pomocniczych (np. wentylatorów, pomp, itp.) nie należących do systemu, służących do ucieczki, powinno być zapewnione niezależnie od zasilania systemu. Zasilanie powinno być tak wykonane, aby w wymaganym czasie, wymaganym do uruchomienia i działania urządzenia, zapewniało dostawę energii elektrycznej do przekroju sygnału przez czas przekazywania sygnału ostrzegawczego, pomiędzy zapewnieniem ciągłości działania przez co najmniej jeden czas budynku lub wyposażenia.
2. W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzielenia p.poż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy zrealizować przejścia o klasie odporności ogniowej nie niższej niż klasa odporności ogniowej przegrody, przez którą przechodzą.
3. Wszystkie urządzenia systemu DSO powinny spełniać wymagania dla tych oddzieleń p.poż. o klasie odporności ogniowej nie niższej niż EI 60 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.

LEGENDA

- GŁOŚNIK NAŚCIENNY 1,5W
- GŁOŚNIK SUFITOWY 1,5W
- WSKAŹNIK STRAŻAKA
- SZAFA DSO
- TABLICY KABLOWE HYBD 10x1,4

STREFA NAGŁOŚNIENIA S2/3

STREFA NAGŁOŚNIENIA S2/2

STREFA NAGŁOŚNIENIA S2/1

PRZEJŚCIE KABLOWE Z POZIOMU PARTERU

CENTRALA WENTYLACYJNA

Wentylatornia 36,7m2 (do uzgodnienia)

Dach nad parterem

Wejście do budynku 40m2

wierzch płyty stropowej GRUBOŚĆ PŁYTY -20cm

+6.80

+7.40

+6.00

+6.50

+5.50