
CDSO-1

SZAFA NR 1

RACK 42U 600x800mm



230VAC PH90

S3/1/A16 S3/1/B17 S3/2/A19 S3/2/B20 S3/3/A24 S3/3/B23 S2/1/A15 S2/1/B16 S2/2/A20 S2/2/B20 S2/3/A22 S2/3/B22 S1/1/A19 S1/1/B19 S1/2/A12 S1/2/B12 S1/3/A24 S1/3/B24 S1/4/A48 S1/4/B48 S1/5/A18 S1/5/B19 S0/1/A19 S0/1/B19 S0/2/A14 S0/2/B14 S0/3/A25 S0/3/B23 S0/4/A49 S0/4/B50 S0/5/A17 S0/5/B16 SK1/A/4 SK1/B/3 SK2/A/4 SK2/B/3 SK3/A/4 SK3/B/3 SK4/A/4 SK4/B/3 SK5/A/4 SK5/B/3

S3/1/A/1 S3/1/B/1 S3/2/A/1 S3/2/B/1 S3/3/A/1 S3/3/B/1 S2/1/A/1 S2/1/B/1 S2/2/A/1 S2/2/B/1 S2/3/A/1 S2/3/B/1 S1/1/A/1 S1/1/B/1 S1/2/A/1 S1/2/B/1 S1/3/A/1 S1/3/B/1 S1/4/A/1 S1/4/B/1 S1/5/A/1 S1/5/B/1 S0/1/A/1 S0/1/B/1 S0/2/A/1 S0/2/B/1 S0/3/A/1 S0/3/B/1 S0/4/A/1 S0/4/B/1 S0/5/A/1 S0/5/B/1 SK1/A/1 SK1/B/1 SK2/A/1 SK2/B/1 SK3/A/1 SK3/B/1 SK4/A/1 SK4/B/1 SK5/A/1 SK5/B/1

22x HTKSH PH90 1x2x1,4

PH90

LCD mikrofon strażaka - pom. ochrony

UTP

LCD mikrofon informayjny - recepja

UWAGA:

1. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi", stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii elektrycznej lub przekazu sygnału przez czas wymagany do uruchomienia i działania urządzenia. Zespoły kablowe powinny być tak wykonane, aby w wymaganym czasie, nie nastąpiła przerwa w dostawie energii elektrycznej lub przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów budynku lub wyposażenia,
2. W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń p.poż. oraz przewodów o średnicy powyżej 40mm przez ściany i stropy o określonej odporności ogniowej należy przewidzieć przepusty lub uszczelnienia p.poż. o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych oddzieleń p.poż.
3. Wszystkie urządzenia systemu DSO powinny spełniać obowiązujące normy i muszą posiadać wymagane certyfikaty europejskie lub CNBOP. Dodatkowo urządzenia wymienione w rozporządzeniu Ministra MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r. muszą posiadać świadectwa dopuszczenia CNBOP.

LEGENDA

- GŁOŚNIK NAŚCIENNY 1,5W

- GŁOŚNIK SUFITOWY 1,5W

INWESTOR	SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE AL.SOLIDARNOŚCI 127 00-898 WARSZAWA
INWESTYCJA	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dźwiękowego systemu ostrzegania DSO w budynkach Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Budynkach I Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie przy ul. Kocjana 3 w Warszawie
WYKONAWCA	MR System Marek Lipowski Ul. Ułanów Krechowieckich 10 04-992 Warszawa T: +48 22 424 73 12 F: +48 22 812 43 46 biuro@mrsystem.com.pl www.mrsystem.com.pl

	NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Radosław Kaczmarek	upr. bud. POM/0165/OWO/07	

TREŚĆ RYSUNKU	DŹWIĘKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY - SCHEMAT BLOKOWY
OPRACOWANIE RYSUNKU	MT
SKALA	---
DATA	WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2016
NR RYSUNKU	DSO-05