PRZEDMIAR ROBÓT
Branża: budowlana

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45410000-4 Tynkowanie
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych
45432130-4 Pokrywanie podłóg
45442100-8 Roboty malarskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont części pomieszczeń w skrzydle 'H" na parterze oraz w skrzydle "J" na poziomie -1 w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie al. Solidarności 127 z dostosowaniem ich do potrzeb kancelarii tajnej Oddziału Ochrony Informacji Niejawnych Sądu Okręgowego
ADRES INWESTYCJI	:	al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
INWESTOR	:	Sąd Okręgowy w Warszawie
ADRES INWESTORA	:	al. Solidarności 127, 00-898 Warszawa
BRANŻA	:	Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	mgr inż. Anna Kolasińska - kosztorysant
DATA OPRACOWANIA	:	30 listopad 2016

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
30 listopad 2016

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
Sąd-Archiwum			
1	PARTER - SKRZYDŁO "H" - pom. 41a - PRACE BUDOWLANE (CPV-45000000-7)	1	18
1.1	Prace rozbiórkowe i demontażowe	1	4
1.2	Tynki oraz zabudowy suche (CPV-45410000-4)	5	10
1.3	Montaż okien specjalnych (CPV-45421110-8)	11	12
1.4	Posadzki (CPV-45432130-4)	13	14
1.5	Malowanie i roboty wykończeniowe (CPV-45442100-8)	15	15
1.6	Montaż paneli kancelaryjnych (CPV-45421000-4)	16	18
2	POZIOM -1 - SKRZYDŁO "J" - PRACE BUDOWLANE (CPV-45000000-7)	19	30
2.1	Prace rozbiórkowe i demontażowe (CPV-45111000-8)	19	21
2.2	Montaż okien specjalnych (CPV-45421110-8)	22	23
2.3	Posadzki (CPV-45432130-4)	24	24
2.4	Malowanie i roboty wykończeniowe (CPV-45442100-8)	25	26
2.5	Montaż drzwi i paneli kancelaryjnych (CPV-45421000-4)	27	30

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19070 dla Konsmetal Alians

Lp.	KOD POZ	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Sąd-Archiwum						
1			**PARTER - SKRZYDŁO "H" - pom. 41a - PRACE BUDOWLANE (CPV-45000000-7)**			
1.1			**Prace rozbiórkowe i demontażowe**			
1 d.1. 1	**KNR 0-19 0928-11**	SST - 1.1.1.1. 1.	Demontaż istniejacego okna	m^2		
			2.2*2.1	m^2	4.6200	
					RAZEM	**4.6200**
2 d.1. 1	**KNNR-W 3 0801-07**	SST - 1.1.1.1. 2.	Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - ostrożne zerwanie istniejącej wykładziny dywanowej	m^2		
			- parter-wykładzina dywanowa -			
			21.04	m^2	21.0400	
					RAZEM	**21.0400**
3 d.1. 1	**KNR-W 4-01 0109-13**	SST - 1.1.1.1. 3.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 1 km	m^3		
			3	m^3	3.0000	
					RAZEM	**3.0000**
4 d.1. 1	**KNR-W 4-01 0109-16**	SST - 1.1.1.1. 4.	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na każdy następny 1 km Krotność = 3	m^3		
			3	m^3	3.0000	
					RAZEM	**3.0000**
1.2			**Tynki oraz zabudowy suche (CPV-45410000-4)**			
5 d.1. 2	**KNR AT-12 0102-06 + kalk. własna**	SST - 1.1.1.2. 1.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym - grub. 20 cm - wygłuszenie ścian	m^2		
			- piwnica -			
			0.9*2	m^2	1.8000	
					RAZEM	**1.8000**
6 d.1. 2	**KNR-W 4-01 0331-03**	SST - 1.1.1.2. 2.	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych	m^2		
			1.0*2.0	m^2	2.0000	
					RAZEM	**2.0000**
7 d.1. 2	**KNR AT-12 0102-05**	SST - 1.1.1.2. 3.	Obudowy ścienne z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym	m^2		
			- piwnica -			
			(6.55*2.82)+(0.36*2.82)+(0.48*2.82)	m^2	20.8398	
					RAZEM	**20.8398**
8 d.1. 2	**KNR-W 4-01 0709-05**	SST - 1.1.1.2. 4.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt.		
			1	szt.	1.0000	
					RAZEM	**1.0000**
9 d.1. 2	**KNR-W 4-01 0709-06**	SST - 1.1.1.2. 5.	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na stropach	szt.		
			1	szt.	1.0000	
					RAZEM	**1.0000**
10 d.1. 2	**KNR BC-02 0130-01**	SST - 1.1.1.2. 6.	Dwukrotne gruntowanie podłoży budowlanych preparatem ASO-UNI-GRUND - K wzmocnienie starych tynków pod gładzie gipsowe Krotność = 2	m^2		
			(6.55*2.82)+(0.36*2.82)+(0.48*2.82)+(2.53*2.82)+(7*2.82)-2+(3*2.82)-(2.2*2.1)+21.04	m^2	70.5944	
					RAZEM	**70.5944**
1.3			**Montaż okien specjalnych (CPV-45421110-8)**			
11 d.1. 3	**KNR-W 2-02 1039-03**	SST - 1.1.1.3. 1.	Okno kl. RC4 wg PN-EN 1627	szt		
			1	szt	1.0000	
					RAZEM	**1.0000**
12 d.1. 3	**KNR 2-02 0925-01 analogia**	SST - 1.1.1.3. 2.	Oklejenie szyb okiennych folią nieprzezierną	m^2		
			2.2*2.1	m^2	4.6200	
					RAZEM	**4.6200**

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19070 dla Konsmetal Alians

Lp.	KOD POZ	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.4			**Posadzki (CPV-45432130-4)**			
13 d.1. 4	**KNR-W 2-02 1124-01**	SST - 1.1.1.4. 1.	Posadzki z wykładzin dywanowa pętelkowa klejone do podkładu	m2		
			21.04	m2	21.0400	
					RAZEM	**21.0400**
14 d.1. 4	**KNR-W 2-02 1124-06**	SST - 1.1.1.4. 2.	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
			3+6.55+0.36+0.48+2.53+2.0+4.03	m	18.9500	
					RAZEM	**18.9500**
1.5			**Malowanie i roboty wykończeniowe (CPV-45442100-8)**			
15 d.1. 5	**KNR-W 2-02 1510-01**	SST - 1.1.1.5. 1.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany i sufity Krotność = 2	m2		
			(6.55*2.82)+(0.36*2.82)+(0.48*2.82)+(2.53*2.82)+(7*2.82)-2+(3*2.82)-(2.2*2.1)+21.04	m2	70.5944	
					RAZEM	**70.5944**
1.6			**Montaż paneli kancelaryjnych (CPV-45421000-4)**			
16 d.1. 6	**KNR 2-05 0903-01 analogia**	SST - 1.1.1.6. 1.	Wzmocnienie ściany za pomocą stalowych paneli kancelaryjnych kl. I wg PN-EN 1143	m2		
			(6.55*2.82)+(0.36*2.82)+(0.48*2.82)	m2	20.8398	
					RAZEM	**20.8398**
17 d.1. 6	**KNR 2-05 0903-01**	SST - 1.1.1.6. 2.	Zaślepienie otworu drzwiowego za pomocą stalowych paneli kancelaryjnych kl. I wg PN-EN 1143	m2		
			0.9*2.0	m2	1.8000	
					RAZEM	**1.8000**
18 d.1. 6	**KNR-W 4-01 1301-06 analogia**	SST - 1.1.1.6. 3.	Montaż nadproża	szt		
			1	szt	1.0000	
					RAZEM	**1.0000**
2			**POZIOM -1 - SKRZYDŁO "J" - PRACE BUDOWLANE (CPV-45000000-7)**			
2.1			**Prace rozbiórkowe i demontażowe (CPV-45111000-8)**			
19 d.2. 1	**KNR 0-19 0928-11**	SST - 1.1.2.1. 1.	Demontaż istniejacych okien	m2		
			4*(1.48*0.8)	m2	4.7360	
					RAZEM	**4.7360**
20 d.2. 1	**KNR-W 4-01 0353-09**	SST - 1.1.2.1. 2.	Wykucie z muru krat drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
			1	szt.	1.0000	
					RAZEM	**1.0000**
21 d.2. 1	**KNR-W 4-01 0353-09**	SST - 1.1.2.1. 3.	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o pow.do 2 m2	szt.		
			2	szt.	2.0000	
					RAZEM	**2.0000**
2.2			**Montaż okien specjalnych (CPV-45421110-8)**			
22 d.2. 2	**KNR 2-05 0903-01 analogia**	SST - 1.1.1.6. 1.	Wzmocnienie ściany za pomocą stalowych paneli kancelaryjnych kl. I wg PN-EN 1143	m2		
			6	m2	6.0000	
					RAZEM	**6.0000**
23 d.2. 2	**KNR 2-02 0925-01 analogia**	SST - 1.1.2.2. 2.	Oklejenie szyb okiennych folią nieprzezierną	m2		
			4*(1.48*0.8)	m2	4.7360	
					RAZEM	**4.7360**
2.3			**Posadzki (CPV-45432130-4)**			
24 d.2. 3	**KNR-W 4-01 1215-08**	SST - 1.1.2.3. 1.	Przeszlifowanie posadzek lastrykowych	m2		
			64.48	m2	64.4800	
					RAZEM	**64.4800**

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19070 dla Konsmetal Alians

Lp.	KOD POZ	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.4			**Malowanie i roboty wykończeniowe (CPV-45442100-8)**			
25 d.2. 4	**KNR-W 2-02 1510-01**	SST - 1.1.2.4. 1.	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych ściany i sufity Krotność = 2 158.9	m2 m2	 158.9000	
					RAZEM	**158.9000**
26 d.2. 4	**KNR 2-02 1513-08**	SST - 1.1.2.4. 2.	Malowanie ochronne farbami elementów metal.o pow.ponad 0.5 m2 66.3	m2 m2	 66.3000	
					RAZEM	**66.3000**
2.5			**Montaż drzwi i paneli kancelaryjnych (CPV-45421000-4)**			
27 d.2. 5	**KNNR 2 1302-03**	SST - 1.1.2.5. 1.	Montaż- drzwi stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą- pom. 48e 1	szt szt	 1.0000	
					RAZEM	**1.0000**
28 d.2. 5	**KNNR 2 1302-03**	SST - 1.1.2.5. 2.	Montaż- drzwi stalowe pełne kl. RC4 wg PN-EN 1627 z ościeżnicą- pom. 48d 1	szt szt	 1.0000	
					RAZEM	**1.0000**
29 d.2. 5	**kalk. własna**		Wzmocnienie stropu na potrzeby archiwum belkami stalowymi HEA200, HEA140, IPE180 1200	kg kg	 1200.0000	
					RAZEM	**1200.0000**
30 d.2. 5	**kalk. własna**		Wzmocnienie ścian do klasy S2 zgodnie z zalecaniami Instytutu Mechaniki Precyzyjnej (na etapie wykonawstwa skonsultować z IMP) 12.6	m2 m2	 12.6000	
					RAZEM	**12.6000**

Norma PRO Wersja 4.24a Licencja: 19070 dla Konsmetal Alians